



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 • ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 • ΤΗΛ.: 210-8203911 • FAX: 210-8226204 • <http://www.aueb.gr>

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρία Κούρτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8203215
FAX: 210 8203222

13SYMV001761395 2013-12-05

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Αθήνα σήμερα, την 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- α) Το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων 76, εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαγλή και
- β) Η εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμυκλών 59, ΑΦΜ 998170777, ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον κ. Λεωνίδα Σιώρη, καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»,

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. 4910/23-7-2013 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΛ4Α469Β4Μ-ΓΨΩ, ΑΔΑΜ: 13REQ001552777 2013-07-23) για την πραγματοποίηση του έργου,
2. Την με αρ. 428/1/23-7-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΛ45469Β4Μ-Υ4Ω, ΑΔΑΜ: 13REQ001553716 2013-07-24),
3. Την με αρ. 113/2013 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 13PROC001554261 2013-07-24),
4. Την με αρ. πρωτ. 4939/24-7-2013 Περίληψη Διακήρυξης 113/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ45469Β4Μ-ΗΙΥ),
5. Την με αρ. 6701/31-10-2013 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ469Β4Μ-9Ο5) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού,
6. Την με αρ. 6812/5-11-2013 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο469Β4Μ-ΚΘΩ) για την καταρχήν κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού,
7. Την με αρ. 7098/14-11-2013 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΛ1Γ469Β4Μ-ΦΝ1) για την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού,

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν από κοινού τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει το έργο: «Επισκευή Επιχρισμάτων Όψεων και Χρωματισμός Εξωτερικών-Εσωτερικών χώρων του ΟΠΑ» με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Επισκευή Επιχρισμάτων Όψεων και ο Χρωματισμός Εξωτερικών Χώρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

I. Περιγραφή Εργασιών

Πρόκειται για εργασίες στα κτίρια του Πανεπιστημίου. Γενικά παρουσιάζονται ρωγμές σε επιχρίσματα στις όψεις του κτιρίου και αποκολλήσεις από τα φέροντα στοιχεία. Επιπλέον, λόγω παλαιότητας, στους τοίχους έχουν αποκολληθεί τα παλαιά χρώματα και κρίνεται απαραίτητος ο επαναχρωματισμός όλων των εξωτερικών επιφανειών με ακριλικό χρώμα και των εσωτερικών με πλαστικό χρώμα, επιλογής του Πανεπιστημίου, αφού προηγουμένως γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες των επιφανειών. Πιο συγκεκριμένα, θα χρωματιστούν όλες οι όψεις των κτιρίων του ΟΠΑ, Κεντρικό Κτίριο, Πτέρυγες Δερινγύ και Αντωνιάδου, καθώς και οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι που χρήζουν επαναχρωματισμού. Όπου απαιτείται επισκευή ή και αντικατάσταση των μαρμάρινων ποδιών θα γίνει με μεγάλη προσοχή.

Οι ξύλινες επιφάνειες θα τριφτούν και θα περαστούν με βερνικοχρώματα. Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν ικριώματα περιμετρικά του κτιρίου. Λόγω της συνεχής χρήσης του κτιρίου από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ καθώς και το διοικητικό προσωπικό κρίνεται απαραίτητη η επένδυση της όψης των ικριωμάτων με λινάτσα.

Η άδεια χρήσης των ικριωμάτων καθώς και οποιαδήποτε άδεια απαιτηθεί θα εκδοθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις των εργαζομένων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

II. Εργασίες και ποσότητες

Οι εκτιμώμενες επιφάνειες προς χρωματισμό που αφορούν στη παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών μετά των απαραίτητων ικριωμάτων	7.800 τμ
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	2.500 τμ
Επισκευή επιχρισμάτων	450 τμ
Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων	985 τμ
Επισκευές μαρμάρινων ποδιών	80 μμ

Σημειώνεται ότι η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει όπως αναφέρεται στον ΑΤΟΕ.

III. Αποχρώσεις

Οι χρωματισμοί σε όλες τις επιφάνειες θα είναι ανοιχτής απόχρωσης περίπου σαν τους υπάρχοντες και θα καθοριστούν επακριβώς από την αναθέτουσα αρχή.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**I. Υλικά Χρωματισμού**

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον χρωματισμό θα πρέπει να πληρούν, **επί ποινή αποκλεισμού**, τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την εφαρμογή των χρωματισμών να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία με:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO14001

Τα υλικά θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες στις οποίες θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- το είδος του υλικού (πλαστικά, ελαιοχρώματα, βερνίκια),
- την επωνυμία του κατασκευαστή ή την εμπορική ονομασία του προϊόντος,
- τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται και
- τυχόν στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις),
- τη σήμανση για τον περιορισμό των εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων ΠΟΕ (VOC).

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα κατά περίπτωση ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ, ΕΝ, ISO).

Η μη συμμόρφωση των υλικών με τα ανωτέρω, αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής της προσφοράς.

Ια. Χρώματα εσωτερικών χώρων:

1. Πλαστικά χρώματα υδατοδιαλυτά (επιχρίσματα σε υδατική φάση).
2. Να είναι υποαλλεργικά και αντιμικροβιακά.
3. Σήμανση για τον περιορισμό των εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων ΠΟΕ (VOC).

Ιβ. Αστάρι (Υπόστρωμα):

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ιγ. Στόκος σπατουλαρίσματος:

Λευκό τσιμεντοειδές κονίαμα.

Ιια . Χρώματα εξωτερικών χώρων:

Ακρυλικά – μονωτικά χρώματα.

ΙΙβ. Αστάρι (Υπόστρωμα):

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Η άδεια χρήσης των ικριωμάτων θα εκδοθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.

2. Καθαίρεση επιχρισμάτων

Η καθαίρεση επιχρισμάτων αφορά σε επιχρίσματα οροφών/τοιχοποιίας όπου έχουν αποκολληθεί στα σημεία που απαιτείται ή υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή. Η καθαίρεση κατά το πλείστον γίνεται με συμβατική χειρονακτική μέθοδο (σφυροκάλεμο) ή ηλεκτροεργαλεία χειρός. Λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης. Η εργασία περιλαμβάνει τη δαπάνη μεταφοράς και συγκέντρωσης των προϊόντων καθαίρεσης και την απόθεσή τους στην περιοχή φορτώσεως. Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν καθαρευθεί πλήρως τα επιχρίσματα που απαιτούνται από την επιφάνεια της οροφής/τοιχοποιίας και τα προϊόντα της εργασίας έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί στην περιοχή φόρτωσης προς οριστική απόθεση.

3. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί των επιφανειών τοπικά, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος μετά της ενσωμάτωσης κατάλληλου πλέγματος.

4. Ανακαίνιση οιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών

Η ανακαίνιση των οιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικά χρώματα σε τουλάχιστον δύο διαστρώσεις, περιλαμβάνει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τον χρωματισμό, π.χ. σκαλωσιές (εάν απαιτηθούν), προετοιμασία επιφανειών προς χρωματισμό, κάλυψη για προστασία των λοιπών επιφανειών κλπ.

Συγκεκριμένα στους εσωτερικούς χώρους θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Μετακίνηση τυχόν επίπλων εντός των γραφείων, επικάλυψή τους με νάilon και επανατοποθέτησή τους στη αρχική θέση μετά το πέρας των εργασιών βαφής (εφόσον πρόκειται για εσωτερικές επιφάνειες).
- Διάστρωση δαπέδου με κυματοειδές χαρτί προστασίας (οντουλέ) (εφόσον πρόκειται για εσωτερικές επιφάνειες).
- Σκούπισμα όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν.
- Αστάρωμα όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν σε τουλάχιστον μία (1) στρώση με την ελάχιστη δυνατή αραίωση για αποτελεσματικότερη δράση.
- Επισκευές (μερεμέτια) των επιφανειών, που θα χρωματιστούν, όπου χρειάζεται.
- Εφαρμογή στόκου σπατουλαρίσματος (στα μερεμέτια) σε τουλάχιστον μία (1) στρώση.
- Λείανση με χρήση μηχανικού μέσου των σημείων που έχουν επισκευαστεί.
- Χρωματισμός σε τουλάχιστον δύο (2) στρώσεις όλων των επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων και των πλαστικών καναλιών με χρήση πλαστικού χρώματος έως ότου γίνουν ομοιόχρωμοι χωρίς σκιές.

5. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων ξύλινων επιφανειών

Για το σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας γίνονται: Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

6. Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών κοινοί ξύλινων επιφανειών

Γίνεται ανακαίνιση οποιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων ξύλινων επιφανειών και συγκεκριμένα υαλοστασίου και θυρών μετά των κασών τους, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων.

7. Επισκευή ή και αντικατάσταση μαρμάρινων ποδιών

Γίνεται επισκευή ή και αντικατάσταση μαρμάρινων ποδιών σε διάφορα σημεία των όψεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου.

3. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών θα ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι μεγαλύτερο των εκατόν είκοσι **(120) εργάσιμων ημερών** από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα οριστεί από το Τμήμα Έργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών θα παρίσταται ο υπεύθυνος έργου ή τουλάχιστον ο αναπληρωτής του. Ο υπεύθυνος έργου (και αντίστοιχα ο αναπληρωτής του) θα είναι αρμόδιος για την έντευξη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και κάθε τρίτου.
3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να ορίσει χρονικό διάστημα εγγύησης των παραδοτέων, εντός του οποίου θα υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές διαπιστωθούν μετά την παράδοση του έργου, πλην αυτών που αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακή χρήση ή υφιστάμενες παθολογίες του κτιρίου που δεν έχουν αποκατασταθεί. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί, **με ποινή αποκλεισμού**, να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις εν λόγω εργασίες απαιτείται επέμβαση σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου, ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών αυτών, αλλά θα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προηγηθεί έγκριση αρμοδίου οργάνου.
5. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον χρωματισμό θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.

6. Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.
7. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, σε κάθε φάση του έργου, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υλικά που χρησιμοποιούνται σε πιστοποιημένο χημείο. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δε συνάδουν με τους όρους της παρούσης, ο ανάδοχος θα υφίσταται τις νόμιμες κυρώσεις.
8. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις ποσότητες των υλικών που πρέπει να παραγγελθούν και δεν δικαιούται να ζητήσει παραλαβή υλικών από την αναθέτουσα αρχή που πλεονάζουν και δεν ενσωματώθηκαν στα παραδοτέα.
9. Οι δαπάνες των υλικών και μικροϋλικών για την περάτωση των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Ασφαλιστικές εισφορές – κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο
11. Όλες οι εργασίες και η επιλογή των υλικών οφείλει να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.
12. Σε όλες τις κατηγορίες χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την αναθέτουσα αρχή, τα κινητά ικρίωματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ.) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
13. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει υπ' ευθύνη του για την έκδοση των σχετικών αδειών και την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών για την εγκατάσταση κάδου αποκομιδής μπαζών, εφόσον για την υλοποίηση των εργασιών απαιτηθεί η χρήση του, καθώς και για την εγκατάσταση ικριωμάτων κλπ.
14. Προκειμένου η πρόοδος των εργασιών να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, οι εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται **και** σε ημέρες και ώρες που δεν θα λειτουργεί (ενδεχομένως αργίες και Σαββατοκύριακα) πάντα κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης αυτής συμφωνείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (53.920,00 €) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα έξι χιλιάδες τρακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (66.321,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΟΠΑ έτους 2013 και επόμενου, με κωδ. αρ. 0863.00 και ονομασία έργου «Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων».

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και μετά από βεβαίωση της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών.

Οι εκ του Νόμου κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, καθώς και προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι η εκχώρηση των από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεων του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΟΠΑ επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του αντισυμβαλλομένου και μετά από προηγούμενη απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδες τρακόσια ενενήντα δύο ευρώ (5.392,00 €) και ο χρόνος διάρκειάς της θα είναι δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

6. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
- β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ο ανάδοχος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εξωσυμβατικής ευθύνης) επιλύονται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (οικονομικό και ουσιαστικό).

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή σε τρία (3) όμοια αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ

Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης